



CONVITTO NAZIONALE

“Principe di Napoli”

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico

Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/816828 - 812507 Fax 075/8198756

Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

Prot. n°7103

Assisi, 7 GIUGNO 2019

All'albo Web
Alle ditte Interessate

OGGETTO: richiesta preventivo per riqualificazione impianto Sportivo esistente e nuovo impianto di Tennis calcetto.

Amministrazione Appaltante Convitto Nazionale “Principe di Napoli” Piazza Matteotti ,14 tel. 075-816828- sito internet dove pubblicato il bando www.convittoassisi.it

Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta ai sensi del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50 nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 di economicità, efficacia e tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri:

1. Qualità della fornitura: max 40 punti. Valutazione da parte della stazione appaltante della relazione obbligatoria di sopralluogo delle imprese.
2. Prezzo: max 40 punti
3. Offerte tecniche migliorative e varianti progettuali: max 20 punti

La procedura ha per oggetto la riqualificazione e riorganizzazione degli impianti sportivi esistenti e la creazione di nuovi impianti sportivi i come specificato nei vari lotti

I lavori sono stati suddivisi in vari lotti secondo la tipologia di impianto sportivo da realizzare:

Lotto n. 1- CIG ZF428C11C8 - €. 14.700,00- Ripristino del campo esistente.

	scarico sabbia
Mq. 549	intervento di scarico della sabbia in eccesso per rigenerare i parametri di scivolosità e rimbalzo palla, conferimento in discarica del materiale di risulta



CONVITTO NAZIONALE

“Principe di Napoli”

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico

Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/816828 - 812507 Fax 075/8198756

Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

	recinzione
ml. 96,60	Fornitura e posa in opera di recinzione sportiva, previa la rimozione e conferimento in discarica di quella esistente. La nuova recinzione prevede l'inserimento in accoppiamento sui tronconi predisposti, di tubo tondo in acciaio zincato diam. mm.60 x 6000 H, alternati a stessi pali mm 2.500 H, opportunamente controventati con stessa tipologia di pali. Posizionamento di n°5 ordini di filo per tesatura con relativi tendifilo. Installazione di rete metallica a maglia sciolta zincata plasticata diam. mm. int.2,7 est.3,4 adeguatamente tesata e legata ai pali ed ai fili con specifici punti anti graffio. Fornitura e posa in opera di rete di sbarramento in filo di polietilene diam. mm.2,5 maglia mm.13x13 lavorazione con nodo e bordata perimetralmente con cordetta in polietilene diam. mm.5, la rete verra sostenuta a mm.6.000h da una fune di acciaio diam. mm6 adeguatamente tesata da spechici tenditori, sarà vincolata alla fune con punti metallici, come la porzione sovrapposta alla rete metallica

	cancelli
N.1	Fornitura e posa in opera di cancello carraio a due ante mm 2.900 x 2.000H e pedonae mm. 800x2000H, realizzati in tubolare metallico mm.30x40x 2,5, predisposizione per applicazione della rete metallica (stessa tipolofia della rete perimetrale) i cancelli sono corredati di cerniere e sistema di chiusura

Lotto n. 2 – CIG. -Z5B28C11B9 € 19.000,00- Riquilificazione dello spazio antistante al campetto

	risanamento ed ampliamento platea pallavolo
Mq. 210	Rimozione di tutte le porzioni incoerenti dello strato d'usura in malta cementizia dell'attuale platea, ampliamento della stessa fino alla parete di fondo dell'edificio adibito a palestra, per garantire un minimo di spazio di gioco oltre al riga di fondocampo per il gioco della pallavolo (ludico addestrativo), realizzato ca con rete elettrosaldata d.6 maglia 20x20 adeguatamente steso e livellato. Conferimento in discarica dei materiali di risulta

	realizzazione plinti pallavolo
	realizzazione dei plinti per l'inghisaggio delle bussole per l'impianto pallavolo (posizione subordinata alla disponibilità dello spazio)

	IMPIANTO PALLAVOLO
q.tà 1	impianto pallavolo in tubo di acciaio zincato da esterno diam. mm80 con tendirete rete e protezioni antitrauma



CONVITTO NAZIONALE

“Principe di Napoli”

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico

Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/816828 - 812507 Fax 075/8198756

Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

Mq. 210	pavimentazione pallavolo
	fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma in granuli di gomma dello spessore di cm 2 di cui un cm il granulo nero e cm di granulo superficiale colorato

Mq.270	riqualificazione piani
	rimozione dell'attuale buca salto in lungo, scarifica del retteno vegetale per la presisposizione al getto di compensazione, getto armato di malte cementizie atto alla realizzazione di una superice omogenea e continua per la successiva relaizzazione di un manto d'usura in granuli di gomma

	sostituzione sabbia
	rimozione di tutto il materiale presente nella buca di contenimento sabbia, successiva ricarica con materiale inerte di specifica sabbia di adeguata granulometria

Lotto n. 3- CIG.-- Z4528C11AD € 17.000,00 postazione per allenamento di basket

	reliazzazione del plinto basket e impianto di pallacanestro monotubolare
	realizzazione del plinto in c.a. per le bussole dell'impianto pallacanestro monotubolate- fornitura e posa in opera di un impianto di pallacanestro monotubolaste con tabelloni in resina melaminica canestro e rete

Mq 270	pavimentazione basket-pedana salti ed adiacenti
	fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma in granuli di gomma dello spessore di cm 2 di cui un cm il granulo nero e cm di granulo superficiale colorato
	rete sbarramento basket



CONVITTO NAZIONALE

“Principe di Napoli”

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico

Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/816828 - 812507 Fax 075/8198756

Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

MI 15	<p>fornitura e posa in opera di rete sbarramento posteriore all'impianto pallacanestro consistente nella rimozione della porzione esistente, inserimento muoli pali intubolare tondo d'acciaio zincato d.60x6000 rete metallica zincata plasticata (come calcetto) e soprastante rete sbarramento in polietilene</p>
-------	--

Lotto n. 4 –CIG.- ZB228C11A4 - € 5.800,00- parete di arrampicata

	parete di arrampicata
	<p>Fornitura e posa in opera di parete di arrampicata costituita da una sottostruttura in tubolari mm.60x60x2 in acciaio zincato, vincolati alla parete esistente, l'impianto pallacanestro montabile sulla parete e posa in opera di pannelli in legno con finitura in resina marrone predisposti per l'ancoraggio delle prese in resina (n° 40 incluse) che potranno essere spostate secondo le combinazioni desiderate, per rendere la struttura sempre diversa</p>

Mq 15	superficie di caduta
	<p>pavimentazione antitrauma prefabbricata in quadrotte rosse dello spessore mm.80 certificate per HIC cm 229</p>

Lotto n. 5 –CIG.- ZA728C119E- € 39.900,00 - realizzazione di un nuovo impianto di tennis calcetto

	PIANO DI POSA
	<p>Realizzazione del piano di posa consistente in una platea di calcestruzzo a padiglione con n°2 strati rete elettrosaldata diam.6 maglia cm.20x20 distanziali cm.3 cemento rck30 per uno spessore medio cm 15, eleicotteratura della superficie tagli di dilatazione/contrazione, incluso barriera la vapore e posa di bussole per impianto tennis inghisate nel getto. Fornitura e posa in opera di canaletta lati a monte per il deflusso della acque meoriche.</p>



CONVITTO NAZIONALE

"Principe di Napoli"

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico

Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/816828 - 812507 Fax 075/8198756

Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

	tennis calcetto ml.18x36
	fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica colore OLIVER GREEN, realizzato con fibre 100% polietilene 110 micron, pre fibrillato di altezza mm.15, n° 63.000 punti a mq tessute su sottofondo drenante in polipropilene trattato con specifici prodotti anti marcescenza (lattice sintetico).L'intaso di stabilizzazione è costituito da sabbia silicea di adeguate granulometrie, 15 kg/mq.

	tracciature tennis calcetto e arredi
	realizzazione delle tracciature del gioco del tennis, realizzate con la tecnica dell'intarsio, comprendente chit di incollaggio
	fornitura e posa in opera di pali tennis con bussole, rete, nastro centro rete e pali singolo

Lotto n. 6 –CIG ZE128C1190- € 5.000,00 riqualificazione degli accessi alla zona sportiva

	Riqualificazione accessi
	Scarica delle fughe di tutto il lastricato , rimozione delle ceppaie e successiva gillatura per rendere il meno sconnesso possibile il piano di calpestio. Deflusso delle aque piovane con varie forazze

Lotto n. Z5428CD6DF €. 15.000,00 Recinzione zona Tennis-Calcetto

recinzione perimetrale DOPPIA ALTEZZA	
	<p>Fornitura e posa in opera di recinzione sportiva, previa la rimozione e conferimento in discarica di quella esistente. La nuova recinzione prevede l'inserimento in accoppiamento sui tronconi predisposti, di tubo tondo in acciaio zincato diam. mm.60 x 6600 H di cui mm.6.000 fuori terra , alternati a stessi pali mm 2.500 H, opportunamente controventati con stessa tipologia di pali.</p> <p>Posizionamento di n°5 ordini di filo per tesatura con relativi tendifilo. Installazione di rete metallica a maglia sciolta zincata plasticata diam. mm. int.2,7 est.3,4 adeguatamente tesata e legata ai pali ed ai fili con specifici punti anti graffio. Fornitura e posa in opera di rete di sbarramento in filo di polietilene diam. mm.2,5 maglia mm.13x13 lavorazione con nodo e bordata perimetralmente con cordetta in polietilene diam. mm.5, la rete terra sostituita a mm.6.000h da una fune di acciaio diam. mm6 adeguatamente tesata da specifici tenditori, sarà vincolata alla fune con punti metallici, come la porsione sovrapposta alla rete metallica</p> <p>q.tà ml. 108,00 €cd.</p>

cancelli							
	<p>Fornitura e posa in opera di un cancello carraio a due ante mm 2.900 x 2.000H realizzato in tubolare metallico mm.30x40x 2,5, predisposizione per applicazione della rete metallica (stessa tipologia della rete perimetrale) il cancello è corredato di cerniere e sistema di chiusura</p>						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">lavoro mezzi materiale</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	lavoro mezzi materiale					
lavoro mezzi materiale							

Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente ordine;
4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;

-
5. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

Tempi di modalità di presentazione delle offerte:

-Le offerte dovranno pervenire , pena l'esclusione, presso il Convitto Nazionale di Assisi" Principe di Napoli"- Piazza Matteotti, 14- 06081 Assisi Perugia entro i le ore 9,00 del 19 giugno 2019 in busta perfettamente chiusa e sigillata recante all'esterno, oltre l'indicazione del mittente la dicitura "CONTIENE PREVENTIVO PER IMPIANTI SPORTIVI LOTTO N..... – NON APRIRE" e il numero di protocollo della presente richiesta.

All'interno della busta il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione:

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate , con la quale il medesimo, con riferimento all'oggetto della gara, che accetti incondizionatamente le condizioni di contratto esplicitati nel presente bando di gara, e s'impegni ad informarsi alle condizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni;
- Dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante ,con la quale il medesimo, con parere preciso riferimento all'oggetto della gara, che accetti incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati;
- Copia della presente lettera sottoscritta dal concorrente per accettazione, in calce all'ultima pagina;
- Una busta perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica, recante all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.....":

L'offerta economica dovrà contenere pena di esclusione (come già anticipato):

- Il costo unitario per ogni tipologia d'intervento;
- L'indicazione della durata della garanzia del lavoro effettuato;
- I tempi di effettuazione dei lavori per ogni tipo d'intervento
- Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte
- Termini di pagamento.

Saranno escluse le offerte non conformi alla presente richiesta. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida giudicata congrua. L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica-educativa, con apposito provvedimento alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e che sia in condizioni di fornire il servizio nel modo più conveniente per l'istituzione stessa, la ditta prescelta, sarà altresì destinataria di apposito ordine di effettuazione dei lavori.

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata in data 20 giugno alle ore 10,00 presso la sede dello scrivente Istituto.

Per ulteriori informazioni è possibile contrattare il responsabile del procedimento direttore Sga Alba Bonavita al seguente recapito telefonico : 075816828-075812507

Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993